

## WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

| Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku.   | Wykonanie w zł. | Opis (zakres wykonanych prac na dzień 31.12.2018r.)  |
|---|-----------------|--|
| Przebudowa drogi gminnej nr 110510W relacji Zachmiel-Ducka Wola (km 0,000+0,900)  | 349 978,03 zł   | Wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej z podbudową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, droga gminna nr 110510W dł. 900mb. Zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 96 100,00 zł. Zadanie zakończone. |
| Przebudowa drogi gminnej Podlesie-Grabowy Las   | 374 137,14 zł   | Wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej z podbudową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, droga gminna nr 110527W dł. 990 mb. Zadanie zakończone.   |
| Przebudowa drogi gminnej Piróg-Mokry Las  | 410 397,14 zł   | Wykonano drogę z nawierzchni asfaltowej z podbudową z kruszywa łamanego 0/31,5 mm droga gminna nr 110519W dł. 990 mb. Zadanie zakończone.  |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 110516W Stromiec (od drogi krajowej nr 48) Piróg-Kalinów-Zagóra | 3 690,00 zł     | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.   |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 110536W Dobieszyn-Nijków-Olszowa Dąbrowa                        | 3 075,00 zł     | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.   |
| Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy drogi gminnej nr 110538W Kruszyna-Olszowa Dąbrowa- Studnie                       | 3 080,77 zł     | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.   |
| Budowa parkingu przy PSP Dobieszyn  | 40 995,90 zł    | Wykonano parking z kostki brukowej przy PSP Dobieszyn. Zadanie zakończone  |
| Zakup systemu informatycznego do obsługi posiedzeń Rady   | 21 132,40 zł    | Zakup, montaż i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad Rady Gminy, MS Office.pl. Zadanie zakończone   |
| Modernizacja urządzeń serwerowni w Urzędzie Gminy Stromiec-wymiana dwóch serwerów   | 20 960,00 zł    | Dokonano modernizacji serwerowni poprzez wymianę dwóch serwerów w Urzędzie Gminy Stromiec. Zadanie zakończone.   |
| Zakup urządzenia cyfrowego wielofunkcyjnego   | 11 250,00 zł    | Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Canon Imagerunner Advance C3525i. Zadanie zakończone.  |

|  |              |   |
|--|--------------|---|
| Rozbudowa budynku OSP Piróg                      | 98 478,04 zł | <p>Zakończono wykonywanie robót :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ziemnych oraz ław fundamentowych,</li> <li>- ścian budynku jednokondygnacyjnego o wysokości do 4,5m grubości 24cm z bloczków betonu komórkowego o długości 59 cm. - związanych z konstrukcją dachu oraz pokryciem dachowym wraz z obróbkami blacharskimi,</li> <li>- montaż i zakup stolarki drzwiowej i okiennej,</li> <li>- wykonanie tynków i okładzin.</li> </ul> <p>Zadanie zakończone</p>  |
| Urządzenie boiska sportowego przy OSP Boska Wola | 16 392,45 zł | <p>Wykonano zakup elementów ogrodzenia tj.- brama szer. 5mb skrzydłowa ze słupkami wypełniona panelem ogrodzeniowym;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- furtka szer. 1mb ze słupkami wypełniona panelem ogrodzeniowym;</li> <li>- panel ogrodzeniowy ocynkowany 1520 mm x 2500 mm – 12 szt.;</li> <li>- obejmy montażowe;</li> <li>- podmurówki systemowej: płyta podmurówki, łączniki podmurówki przelotowe, łącznik podmurówki narożne;</li> <li>- inne elementy potrzebne do zamontowania ogrodzenia takie jak: śruby, podkładki, nakrętki itp.</li> </ul> <p>Zadanie zakończone</p> |
| Zakup samochodu dla OSP Stromiecka Wola          | 26 200,00 zł | <p>Dokonano zakupu samochodu Volkswagen Transporter.</p> <p>Zadanie zakończone.</p>   |
| Urządzenie boiska sportowego przy PSP Dobieszyn  | 21 291,30 zł | <p>W ramach zadania dokonano niwelacji terenu z rozplantowaniem ziemi na powierzchni 1120m<sup>2</sup>, wyrównanie powierzchni, zagrabienie, zasiew trawy boiskowej pod płytę boiska, zawałowanie, montaż dwóch bramek , po wzroście trawy namalowanie linii rozgraniczających boisko i pola bramkowe. Zadanie zakończone</p>   |

|  |                     |  |
|--|---------------------|--|
| <p>Budowa oświetlenia ulicznego<br/>Zachmiel</p>                   | <p>17 984,14 zł</p> | <p>W ramach zadania wykonano montaż wysięgników rurowych 6szt., montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn-śruba hakowa 16/250 montaż przewodów do opraw oświetleniowych, skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn przewodów izolowanych, montaż opraw oświetleniowych oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej badania i pomiary instalacji uziemiającej. Zadanie zakończone</p>   |
| <p>Rozbudowa oświetlenia ulicznego<br/>w miejscowości Zabagnie</p> | <p>8 761,08 zł</p>  | <p>Wykonano rozbudowę oświetlenia poprzez:<br/>- montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXS<sub>n</sub>,<br/>- montaż skrzynki bezpiecznikowej typu SV,<br/>- montaż skrzynki bezpiecznikowej,<br/>- montaż wysięgnika rurowego 2 szt.,<br/>- montaż na wysięgniku opraw oświetleniowych 2szt.,<br/>- montaż przewodów do opraw oświetleniowych,<br/>- montaż ograniczników przepięć,<br/>- wykonanie dokumentacji projektowej.<br/>Zadanie zakończone</p>  |
| <p>Budowa siłowni zewnętrznej oraz<br/>ciągów pieszych</p>         | <p>73 163,50 zł</p> | <p>W ramach zadania wykonano montaż urządzenia treningowego, wykonanie ciągów pieszych oraz zamontowanie latarni w celu umożliwienia korzystania z obiektu po zmroku i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych w ramach projektu - Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej ( Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 46 442,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych). Zadanie zakończone</p> |

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| <p>Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dobieszyn</p>  | <p>30 996,00 zł</p>    | <p>W ramach zadania dokonano przygotowania terenu o wymiarach: ok. 33m szer. X 18m dł. poprzez wyrównanie i zasianie trawy, wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych oraz podmurówki systemowej - płyta podmurówki oraz ogrodzenia terenu długości ok. 42 mb, wysokość ogrodzenia nie mniejsza niż 1,50 m, demontaż jednego przęsła istniejącego ogrodzenia wraz z podmurówką i zamontowanie w to miejsce furtki panelowej systemowej i ok. 1,5mb. panelu systemowego, dostawa oraz montaż bezpośrednio. Zadanie zakończone</p> |
| <p>Budowa Otwartej Strefy Aktywności: wariant podstawowy - 1 obiekt (budowa strefy sportowo rekreacyjnej w miejscowości Dobieszyn)</p>                              | <p>56 380,49 zł</p>    | <p>Budowa obejmowała następujący zakres robót: - wykonanie dokumentacji, niwelacja terenu wraz z wykonaniem nawierzchni trawiastej; - dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia strefy plenerowej, - dostawa i montaż urządzeń i wyposażenia strefy relaksu, - wykonanie nasadzeń. Zadanie dofinansowane w kwocie 25 000,00 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Zadanie zakończone.</p>   |
| <p>Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej 4-torowej skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu</p> | <p>1 306 948,00 zł</p> | <p>Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej 4-torowej skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 499 700,00 zł z Ministerstwa Sportu w i Turystyki w ramach programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2017. Zadanie zakończone.</p>  |